

## Przedmiar robót

Obiekt: Kościół pw. Św. Piotra i Pawła  
 Rodzaj robót: Remont sygnatury dachu kościoła  
 Branża: Budowlana  
 Lokalizacja: Raławice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30m	m2	178
2	KNKRB 2 rozd.15	Praca rusztowań - Nakłady robocizny = 239 r-g Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1,2	kpl	1
3	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52
4	KNR 4-01 0414/03	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 32mm na styk	m2	52
5	KNR 4-01 0412/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu	mb	28
6	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu	mb	21
7	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie konstrukcji drewnianej	kpl	1
8	KNR 4-01 0610/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	65,6
9	KNR 4-01 0613/07	Odgrzybianie dwukrotne powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków	m2	65,6
10	KNR 4-01 0613/08	Odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków - każde następne ponad dwukrotne	m2	65,6
11	KNR 4-01 0613/05	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt	m2	52
12	KNR-W 2 0503/02	Pokrycia dachowe z blachy tytanowo cynkowej	m2	52
13	Kalkulacja indywidualna	Renowacja metalowego krzyża	kpl	1